

INDICACIÓN DE LAS OBRAS		DIMENSIONES			CANTIDADES			
Nro.	RUBROS / Ítem	Nro.	LARGO	ANCHO	ALTURA	UNID	TOTALES	Obs.
<b>1 TRABAJOS PRELIMINARES</b>								
1.1	Limpieza Terreno - Demoliciones	1	10,00	10,00		m2	100,00	
1.2	Nivelación general - Replanteo							
	UpSa	1	8,60	9,00		m2	77,40	
	Caldera	1	2,20	2,00		m2	4,40	
1.3	Cartel de obra	1					1,00	
<b>2 EXCAVACIONES</b>								
2.1	Refuerzos platea							
	platea UPSa	2	8,60	0,40	0,10	m3	0,69	
	Platea UPSa	2	9,00	0,40	0,10	m3	0,72	
	Caldera	2	2,00	0,40	0,10	m3	0,16	
	Caldera	1	2,20	0,40	0,10	m3	0,09	
<b>3 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>								
3.1	Terraplenamiento y relleno					m3		
<b>4 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO</b>								
4.1	Platea							
	Platea UPSa	1	8,60	9,00	0,10	m3	7,74	
	Platea caldera	1	2,20	2,00	0,10	m3	0,44	
4.2	Refuerzo platea UPSa	2	8,60	0,30	0,20	m3	1,03	
		2	9,00	0,30	0,20	m3	1,08	
4.3	Refuerzo caldera	2	2,00	0,30	0,20	m3	0,24	
		1	2,20	0,30	0,20	m3	0,13	
<b>5 AISLACIÓN</b>								
5.1	Platea UPSa (film polietileno)	1	8,60	9,00		m2	77,40	
	Caldera	1	2,20	2,00		m2	4,40	
<b>6 MAMPOSTERÍA DE BLOQUES HORMIGÓN</b>								
6.1	de 39x19x19							
	UPSa	2	8,60		3,60	m2	61,92	
		2	9,00		3,60	m2	64,80	
	Caldera	2	1,99		2,20	n2	8,76	
		1	2,14		2,20	m2	4,71	
6.2	de 39x14,2x19							

	UPSa	3	8,60		3,60	m2	92,88	
		2	2,20		3,60	m2	15,84	
		2	1,60		3,60	m2	11,52	
		1	1,40		3,60	m2	5,04	
<b>7 CUBIERTA</b>								
<b>7.1</b>	Chapa T101							
	UPSa	1	9,10	8,80		m2	80,08	
	caldera	1	2,20	2,00		m2	4,40	
<b>7.2</b>	Chapa ondulada traslúcida blanca vertical							
	UpSa	2	8,90		1,00	m2	17,80	
	UPSa	2	8,60		1,00	m2	17,20	
<b>8 REVOQUES</b>								
<b>8.1</b>	Revoque Impermeable							
	UPSa	2	8,60		3,60	m2	61,92	
		2	9,00		3,60	m2	64,80	
<b>8.2</b>	Revoque Grueso							
	UPSa	2	5,50		3,60	m2	39,60	
		4	8,20		3,60	m2	118,08	
		4	2,20		3,60	m2	31,68	
		2	4,10		3,60	m2	29,52	
		3	1,60		3,60	m2	17,28	
		2	1,40		3,60	m2	10,08	
<b>8.3</b>	Revoque fino							
	UPSa	2	8,20		3,60	m2	59,04	
		2	3,90		3,60	m2	28,08	
		2	1,60		3,60	m2	11,52	
		2	1,40		3,60	m2	10,08	
<b>9 PISOS</b>								
<b>9.1</b>	Carpeta de cemento							
	Pasillo, oficina, baños y vestuarios	1	8,20	2,90		m2	11,10	
<b>9.2</b>	Piso cerámico 30 x 30							
	Pasillo, oficina, baños y vestuarios	1	8,20	2,90		m2	11,10	
<b>9.3</b>	Carpeta de cemento fratazado de 2cm							
	UPSa (área de elab., envasado y depósitos)	1	8,20	5,90		m2	48,38	

	Caldera	1	1,90	2,15		m2	4,09	
<b>10</b>	<b>ZÓCALOS</b>							
<b>10.1</b>	Cuarta caña de alisado de cemento							
	UPSa (depósitos)	2	8,20			ml	16,40	
		4	2,20			ml	8,80	
	UPSa (elaboración y envasado)	2	8,20			ml	16,40	
		2	3,10			ml	6,20	
	Caldera	3	1,85			ml	5,55	
<b>10.2</b>	Cerámico esmaltado							
	UPSa (pasillo)	2	8,20			ml	16,40	
		2	1,15			ml	2,30	
	Oficina y baño	2	3,90			ml	7,80	
		4	1,60			ml	6,40	
		2	4,10			ml	8,20	
		2	1,40			ml	2,80	
<b>11</b>	<b>CIELORRASOS</b>							
<b>11.1</b>	Cielorraso modular de PVC	1	8,20	8,60		m2	70,52	
<b>12</b>	<b>ESTRUCTURA METÁLICA</b>							
<b>12.1</b>	Correas Clavadoras PC 100 x 50x1,6							
	UPSa	11	8,60			ml	94,60	
	Caldera	3	1,90			ml	5,70	
<b>12.2</b>	Perfiles C 100 x 50x1,6 (vigas)	4	9,00			ml	36,00	
<b>12.3</b>		2	8,60			ml	17,20	
	Correas Clavadoras C 80 x 50x1,6 (para chapa ondulada traslúcida blanca vertical)	2	9,00			ml	18,00	
<b>12.4</b>	Tubo estructural 100 x 60	12			3,60	ml	43,20	
<b>13</b>	<b>REVESTIMIENTO</b>							
<b>13.1</b>	Azulejo 15 x 15 cm.							
	UPSa (elaboracion y envasado)	2	8,20		3,60	m2	59,04	
		2	3,10		3,60	m2	22,32	
	Depósitos	2	8,20		3,60	m2	59,04	
		4	2,20		3,60	m2	31,68	
	Baño y vestuario	2	4,20		3,60	m2	30,24	

		4	1,60		3,60	m2	23,04	
		2	1,40		3,60	m2	10,08	
<b>14</b>	<b>CARPINTERIA</b>							
14.2	Puerta de aluminio	10				u	10,00	
14.3	Puerta placa	2				u	2,00	
14.4	Paño fijos (incluye vidrio de 4 mm.)	3				u	4,00	
14.5	Ventanas (incluye vidrio float de 4 mm.)	3				u	3,00	
14.6	Ventiluces	2				u	2,00	
<b>15</b>	<b>PINTURA</b>							
15.1	Pintura Látex exterior							
	UPSa	2	8,60		3,60	m2	61,92	
		2	9,00		3,60	m2	64,80	
	Caldera	2	1,99		3,60	m2	14,33	
		1	2,14		3,60	m2	7,70	
15.2	Pintura Látex interior							
	UPSa (pasillo)	2	8,20		3,60	m2	59,04	
		1	1,85		3,60	m2	6,66	
	Oficina	2	1,60		3,60	m2	11,52	
		2	3,90		3,60	m2	28,08	
<b>16</b>	<b>ZINGUERIAS</b>							
16.1	Babetas de terminación							
	UPSa	2	8,60			ml	17,20	
		1	8,90			ml	8,90	
<b>17</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>							
17.1	bocas							
	UPSa	10				u	10,00	
	Caldera	1				u	1,00	
17.2	Pilar Completo	1				gl	1,00	
<b>18</b>	<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>							
18.1	Baño (Inodoro y lavatorio), cloaca, agua fría y caliente, ventilaciones, colocación de artefactos y grifería.							
<b>19</b>	<b>PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS</b>							
19.1	Matafuego	2				u	2,00	