

INDICACIÓN DE LAS OBRAS		DIMENSIONES			CANTIDADES			
Nro.	RUBROS / Ítem	Nro.	LARGO	ANCHO	ALTURA	UNID	TOTALES	Obs.
<b>1 TRABAJOS PRELIMINARES</b>								
1.1	Limpieza Terreno - Demoliciones	1	10,00	10,00		m2	100,00	
1.2	Nivelación general - Replanteo							
	UpSa	1	9,60	10,90		m2	104,65	
	Caldera					m2		
1.3	Cartel de obra	1					1,00	
<b>2 EXCAVACIONES</b>								
2.1	Refuerzos platea							
	platea UPSa							
	Platea UPSa	1	9,00			m3	9,00	
	Caldera							
	Caldera							
<b>3 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>								
3.1	Terraplenamiento y relleno					m3	4,36	
<b>4 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO</b>								
4.1	Platea							
	Platea UPSa	1	8,30	8,05	0,10	m3	6,71	
	Platea caldera							
4.2	Refuerzo platea UPSa	2	9,3	0,30	0,20	m3	1,11	
4.3	Refuerzo caldera							
<b>5 AISLACIÓN</b>								
5.1	Platea UPSa (film polietileno)	1	8,30	8,05		m2	67,15	
	Caldera							
<b>6 MAMPOSTERÍA DE BLOQUES HORMIGÓN</b>								
6.1	de 39x19x19							
	UPSa							
	Caldera							
6.2	de 39x14,2x19	1	61,95		3,5	m2	216,7	

	UPSa							
<b>7 CUBIERTA</b>								
<b>7.1</b>	Chapa T101							
	UPSa	1	5,90	6,85		m2	40,42	
		1	2,80	8,35		m2	23,38	
<b>7.2</b>	Chapa ondulada traslúcida blanca vertical							
	UpSa							
	UPSa							
<b>8 REVOQUES</b>								
<b>8.1</b>	Revoque Impermeable							
	UPSa	1	61,95		3,50	m2	216,70	
<b>8.2</b>	Revoque Grueso							
	UPSa	2	9,25		3,50	m2	64,65	
		4	1,55		3,00	m2	18,60	
		1	61,95		3,50	m2	216,70	
<b>8.3</b>	Revoque fino							
	UPSa	1	37,15		3,50	m2	130	
		2	9,3		1,50	m2	13,95	
		1	37,15		1,50	m2	55,70	
		1	6,9		3,00	m2	20,70	
<b>9 PISOS</b>								
<b>9.1</b>	Carpeta de cemento							
	Pasillo, oficina, baños y vestuarios	1	6,90	0,85		m2	5,85	
<b>9.2</b>	Piso cerámico 30 x 30							
	Pasillo, oficina, baños y vestuarios	1	6,90	0,85		m2	5,85	
<b>9.3</b>	Carpeta de cemento fratazado de 2cm							
	UPSa (área de elab., envasado y depósitos)							

<b>10 ZÓCALOS</b>							
<b>10.1</b>	Cuarta caña de alisado de cemento						
	UPSa (depósitos)						
	UPSa (elaboración y envasado)						
		1	16,5		ml	16,5	
	Caldera						
<b>10.2</b>	Cerámico esmaltado						
	UPSa (pasillo)						
	Oficina y baño	1	16,5		ml	16,5	
		1	2,25		ml	2,25	
<b>11 CIELORRASOS</b>							
<b>11.1</b>	Cielorraso modular de PVC						
<b>12 ESTRUCTURA METÁLICA</b>							
<b>12.1</b>	Correas Clavadoras PC 100 x 50x1,6						
	UPSa	1	12		ml	12	
	Caldera						
<b>12.2</b>	Perfiles C 100 x 50x1,6 (vigas)						
<b>12.3</b>	Correas Clavadoras C 80 x 50x1,6 (para chapa ondulada traslúcida blanca vertical)						
		3	12		ml	36,00	
		2	8,50		ml	17,00	
<b>12.4</b>	Estructura viga PNI N° 100	1	6,00		ml	6,00	
<b>13 REVESTIMIENTO</b>							
<b>13.1</b>	Azulejo 15 x 15 cm.						
	UPSa (zona limpia)	2	9,25		2,00 m2	37,00	
	Noqueo y zona sucia	1	17,00		2,00 m2	34,00	
	Oreo	1	17,00		2,00 m2	34,00	
		1	6,90		2,00 m2	13,80	
	Baño y vestuario	1	32		2,00 m2	64	

<b>14</b>	<b>CARPINTERIA</b>							
14.2	Puerta de aluminio	5,00				u	5,00	
14.3	Puerta placa	3,00				u	3,00	
14.4	Paño fijos (incluye vidrio de 4 mm.)							
14.5	Ventanas (incluye vidrio float de 4 mm.)	4,00				u	4,00	
14.6	Ventiluces	4,00				u	4,00	
<b>15</b>	<b>PINTURA</b>							
15.1	Pintura Látex exterior							
	UPSa	1	33,00		3,00	m2	130	
	Caldera							
15.2	Pintura Látex interior	1	37,15		3,50	m2	130	
	UPSa (pasillo)	2	9,3		1,50	m2	13,95	
		1	37,15		1,50	m2	55,70	
	Oficina	1	6,9		3,00	m2	20,70	
<b>16</b>	<b>ZINGUERIAS</b>							
16.1	Babetas de terminación							
	UPSa	1	8,35			ml	8,35	
		1	6,85			ml	6,85	
<b>17</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>							
17.1	bocas							
	UPSa	10				u	10,00	
	Caldera	1				u	1,00	
17.2	Pilar Completo	1				gl	1,00	
<b>18</b>	<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>							
18.1	Baño (Inodoro y lavatorio), cloaca, agua fría y caliente, ventilaciones, colocación de artefactos y grifería.	1				gl	1,00	
<b>19</b>	<b>PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS</b>							
19.1	Matafuego	2				u	2,00	